



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Alamat :Jl. K.H. Abdul kadir kasim No.07 Bontoharu 92812 Sulawesi Selatan

---

**PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)**

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 12 Tahun 2021, Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Bagian II Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi. Penetapan Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagai berikut:

Program	: 1.03.10 Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
Nama Paket	: <b>Peningkatan (Struktur/Kapasitas) Jalan Ruas Tabang - Teko</b>
Pagu Anggaran	: Rp. 15.424.000.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah,-)
HPS	: Rp. 15.424.000.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah,-)

Demikian penetapan rancangan kontrak ini untuk menjadi dokumen persiapan pengadaan.

**Bontoharu, 12 Juni 2023**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



## REKAPITULASI HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Dinas / Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab.Selayar  
 Nama Paket : Peningkatan (Struktur/Kapasitas) Jalan Ruas Tabang - Teko  
 Nama Ruas :  
 Prop / Kab / Kodya : Sulawesi Selatan / Kepulauan Selayar

No. Divisi	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	UMUM	72.515.000,00
2	DRAINASE	1.981.735.541,85
3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.406.954.303,53
5	PEKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	1.719.668.343,62
6	PERKERASAN ASPAL	7.636.196.147,63
7	STRUKTUR	2.508.771.082,11
9	PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	98.164.162,22
(A) JUMLAH HARGA PEKERJAAN		15.424.004.580,96
(B) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN ) 11%		
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN		15.424.004.580,96
(D) DIBULATKAN		15.424.000.000,00

Terbilang : **Lima Belas Milyar Empat ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah**

Bontoharu, 12 Juni 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

## DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SPESIFIKASI UMUM 2022

Dinas / Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab.Selayar  
 Nama Paket : Peningkatan (Struktur/Kapasitas) Jalan Ruas Tabang - Teko  
 Prop / Kab / Kodysa : Sulawesi Selatan / Kepulauan Selayar

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	42.900.000,00	42.900.000,00
1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas				
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	14.550.000,00	14.550.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	12.065.000,00	12.065.000,00
1.3	BPJS Ketenagakerjaan	LS	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>72.515.000,00</b>
	<b>DIVISI 2. DRAINASE</b>				
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M <sup>3</sup>	3047,48	29.711,37	90.544.813,29
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	1383,24	1.246.072,47	1.723.612.427,33
2.3.(16)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm	M <sup>1</sup>	42,00	3.989.959,55	167.578.301,23
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>1.981.735.541,85</b>
	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>				
3.1.(1)	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	5578,69	24.093,96	134.412.712,69
3.1.(3)	Galian Batu	M <sup>3</sup>	2566,57	66.799,28	171.444.950,76
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M <sup>3</sup>	1145,03	260.258,16	298.002.097,16
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M <sup>3</sup>	2587,50	293.196,94	758.647.073,42
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M <sup>2</sup>	17703,20	2.510,70	44.447.469,50
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>1.406.954.303,53</b>
	<b>DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR</b>				
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M <sup>3</sup>	1616,50	1.063.822,05	1.719.668.343,62
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>1.719.668.343,62</b>
	<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b>				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	14170,56	35.322,10	500.533.872,51
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	2053,80	36.309,58	74.572.616,82
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	3589,29	1.967.267,51	7.061.089.658,29
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>7.636.196.147,63</b>
	<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>				
7.1 (7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M <sup>3</sup>		2.018.997,00	-
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M <sup>3</sup>	1536,76	1.534.353,61	2.357.933.252,27
7.9.(1)	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	133,00	1.134.119,02	150.837.829,84
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>2.508.771.082,11</b>
	<b>DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN</b>				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>-</b>
	<b>DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M <sup>2</sup>	705,36	139.169,37	98.164.162,22
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>98.164.162,22</b>
	<b>DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>				
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>-</b>